

| GOVERNO FEDERAL                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVO PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 389,70m²                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCOS:                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNAPI (11/2024) - CPQSC/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| </                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

Banco: SINAPE (11/2024) - CPOSC/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - OPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (2028)

BDI Geral:

18,92%

Engargo Social Mensalista:

71,46%

Data:

15/01/2025

BDI Equipamentos:

11,49%

Engargo Social Horista:

115,54%

Revisão:

00

| Item    | Código        | Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.   | Valor Unit. | Valor Unit com BDI |          |          | Total     |           |                   | Peso (%)      |
|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
|         |               |            |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |             | M. O.              | MAT      | Total    | M. O.     | MAT       | Total             |               |
| 7.1.1.5 | CPU2425       | Próprio    | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GYRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA                                                                                                                                                    | UN  | 1,00     | 2.336,34    | 211,73             | 2.566,04 | 2.778,37 | 211,73    | 2.566,04  | 2.778,37          | 0,13 %        |
| 7.1.1.6 | 110016        | SBC        | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL, 1.60x2,10m LISA FERVA-VE-VEIM                                                                                                                                                                                 | UN  | 2,00     | 1.325,33    | 239,64             | 1.336,44 | 1.576,08 | 479,28    | 2.672,88  | 3.152,16          | 0,15 %        |
| 7.2     |               |            | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>114.316,64</b> | <b>5,38 %</b> |
| 7.2.1   |               |            | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>89.616,73</b>  | <b>2,81 %</b> |
| 7.2.1.1 | 91338         | SINAPE     | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019                                                                                                                      | m²  | 9,87     | 960,90      | 16,90              | 1.125,80 | 1.142,70 | 166,80    | 11.111,64 | 11.278,44         | 0,53 %        |
| 7.2.1.2 | 25.02.1110    | CPOSC/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA                                                                                                                                                                                           | m²  | 6,93     | 1.125,43    | 169,50             | 1.168,86 | 1.338,38 | 1.174,64  | 8.100,20  | 9.274,83          | 0,44 %        |
| 7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP       | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINHAZ DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO EMPEPES SÉRIE 25 EXCLUSIVAMENTE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                          | m²  | 20,28    | 1.139,96    | 184,61             | 1.171,03 | 1.355,64 | 3.743,89  | 23.748,48 | 27.492,37         | 1,29 %        |
| 7.2.1.4 | 112618        | SBC        | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA                                                                                                                                                                                   | m²  | 4,70     | 1.356,30    | 259,74             | 1.353,17 | 1.612,91 | 1.220,78  | 6.359,89  | 7.580,67          | 0,36 %        |
| 7.2.1.5 | 112370        | SBC        | PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR                                                                                                                                                                                          | m²  | 2,52     | 1.331,57    | 686,58             | 696,92   | 1.583,50 | 2.234,18  | 1.756,24  | 3.990,42          | 0,19 %        |
| 7.2.2   |               |            | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>84.899,91</b>  | <b>2,58 %</b> |
| 7.2.2.1 | 94589         | SINAPE     | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019                                                                                        | m²  | 25,64    | 952,28      | 47,96              | 1.084,49 | 1.132,45 | 1.229,69  | 27.806,32 | 29.036,01         | 1,37 %        |
| 7.2.2.2 | 100674        | SINAPE     | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019                                                                                      | m²  | 1,35     | 1.099,19    | 35,23              | 1.271,99 | 1.307,15 | 47,56     | 1.717,09  | 1.764,65          | 0,08 %        |
| 7.2.2.3 | 94573         | SINAPE     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019                                         | m²  | 35,67    | 593,42      | 14,79              | 655,22   | 670,01   | 527,58    | 23.371,69 | 23.899,25         | 1,13 %        |
| 7.3     |               |            | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>2.434,00</b>   | <b>0,11 %</b> |
| 7.3.1   |               |            | <b>PORTAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>2.434,00</b>   | <b>0,11 %</b> |
| 7.3.1.1 | 12098         | ORSE       | Porta cortia fogão, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m²  | 3,15     | 649,77      | 84,93              | 687,77   | 772,70   | 267,53    | 2.166,47  | 2.434,00          | 0,11 %        |
| 7.4     |               |            | <b>ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>81.656,25</b>  | <b>2,43 %</b> |
| 7.4.1   | 28.20.650     | CPOSC/CDHU | PLUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM                                                                                                                                                      | UN  | 7,00     | 474,25      | 98,89              | 465,08   | 563,97   | 692,23    | 3.255,58  | 3.947,79          | 0,19 %        |
| 7.4.2   | 13110         | ORSE       | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, H=40cm, d=1 1/4", Jackwell ou similar                                                                                                                                                             | un  | 7,00     | 111,66      | 6,81               | 125,97   | 132,78   | 47,67     | 881,79    | 929,46            | 0,04 %        |
| 7.4.3   | 11297         | SBC        | ALZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA                                                                                                                                                                                                | M   | 233,34   | 94,68       | 96,03              | 16,56    | 112,59   | 22.407,64 | 3.884,11  | 26.271,75         | 1,24 %        |
| 7.4.4   | 140560        | SBC        | MOLA AEREA COM CALHVAIRO DESLIZANTE                                                                                                                                                                                                        | un  | 4,00     | 1.775,98    | 45,15              | 2.066,84 | 2.111,99 | 180,60    | 8.267,36  | 8.447,96          | 0,40 %        |
| 7.4.5   | 28.01.550     | CPOSC/CDHU | FECHADURA COM MANCINETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA                                                                                                                                                                | UN  | 23,00    | 326,04      | 84,73              | 305,37   | 390,10   | 1.948,79  | 7.023,51  | 8.972,30          | 0,42 %        |
| 7.4.6   | 100709        | SINAPE     | PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL 3" X 1/2", EN-19-A-2MM, SEN-ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM CONELOS                                                                                                                                    | UN  | 37,00    | 63,88       | 46,10              | 29,86    | 75,96    | 1.705,70  | 1.104,82  | 2.810,52          | 0,13 %        |
| 7.4.7   | 101018        | SBC        | GUICHÊ COM REGULADOR EM MADEIRA DE LEI - VASADO                                                                                                                                                                                            | m²  | 0,45     | 516,84      | 311,64             | 302,74   | 614,38   | 140,24    | 136,23    | 276,47            | 0,01 %        |
| 8       |               |            | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>78.241,90</b>  | <b>3,68 %</b> |
| 8.1     |               |            | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>65.785,50</b>  | <b>3,10 %</b> |
| 8.1.1   | 87905         | SINAPE     | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF: 10/2022                                                          | m²  | 1.453,38 | 10,25       | 7,94               | 4,24     | 12,18    | 11.539,84 | 6.162,32  | 17.702,16         | 0,83 %        |
| 8.1.1.2 | 104568        | SINAPE     | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM COM TALISCAS. AF: 03/2024                                                                    | m²  | 1.375,81 | 27,87       | 16,75              | 16,39    | 33,14    | 23.041,47 | 22.546,24 | 45.587,71         | 2,15 %        |
| 8.1.3   | 87953         | SINAPE     | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM COM TALISCAS. AF: 03/2024                                                                   | m²  | 77,77    | 26,99       | 15,98              | 16,13    | 32,09    | 1.241,21  | 1.254,42  | 2.495,63          | 0,12 %        |
| 8.2     |               |            | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>                                                                                                                                                                                                               |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>12.456,40</b>  | <b>0,59 %</b> |
| 8.2.1   | 104611        | SINAPE     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTA INTERNA DAS PAREDES. AF: 02/2023                                                                                       | m²  | 110,00   | 95,23       | 35,93              | 77,31    | 113,24   | 3.952,30  | 8.504,10  | 12.456,40         | 0,59 %        |
| 9       |               |            | <b>REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>97.391,44</b>  | <b>4,58 %</b> |
| 9.1     |               |            | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>54.774,71</b>  | <b>2,58 %</b> |
| 9.1.1.1 | 94995         | SINAPE     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMAO. AF: 08/2022                                                                                        | m²  | 393,44   | 90,89       | 13,00              | 95,08    | 108,08   | 5.114,72  | 37.498,27 | 42.612,99         | 2,00 %        |
| 9.1.2   | 2180          | ORSE       | Revestimento de base para revest. de pisos com arga, traço 1:4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                         | m²  | 393,44   | 26,19       | 17,20              | 13,94    | 31,14    | 6.767,17  | 5.484,55  | 12.251,72         | 0,58 %        |
| 9.2     |               |            | <b>GRANILITE</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>36.306,64</b>  | <b>1,71 %</b> |
| 9.2.1   | 101698        | ORSE       | Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmerle 400 e encerado                                                                                                                                          | m²  | 393,44   | 77,80       | 0,00               | 92,28    | 92,28    | 0,00      | 36.306,64 | 36.306,64         | 1,71 %        |
| 9.3     |               |            | <b>RODAPÊ</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>6.310,09</b>   | <b>0,30 %</b> |
| 9.3.1   | 11233         | ORSE       | Rodapê alta resistência, h = 10 cm, meia-cana                                                                                                                                                                                              | m   | 260,64   | 20,36       | 0,00               | 24,21    | 24,21    | 0,00      | 6.310,09  | 6.310,09          | 0,30 %        |
| 10      |               |            | <b>REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>17.721,87</b>  | <b>0,83 %</b> |
| 10.1    |               |            | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>17.721,87</b>  | <b>0,83 %</b> |
| 10.1.1  | 94995         | SINAPE     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMAO. AF: 08/2022                                                                                        | m²  | 163,97   | 90,89       | 13,00              | 95,08    | 108,08   | 2.131,61  | 15.590,26 | 17.721,87         | 0,83 %        |
| 11      |               |            | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>35.907,00</b>  | <b>1,69 %</b> |
| 11.1    |               |            | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>251,46</b>     | <b>0,01 %</b> |
| 11.1.1  | 87885         | SINAPE     | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF: 10/2022                                                                             | m²  | 4,24     | 9,48        | 1,91               | 9,36     | 11,27    | 8,10      | 39,68     | 47,78             | 0,00 %        |
| 11.1.2  | 90408         | SINAPE     | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM COM TALISCAS. AF: 03/2024                                                                                                                   | m²  | 4,24     | 40,40       | 27,92              | 20,12    | 48,04    | 118,38    | 85,30     | 203,68            | 0,01 %        |
| 11.2    |               |            | <b>FORRO</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>35.655,54</b>  | <b>1,68 %</b> |
| 11.2.1  | 96114         | SINAPE     | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF: 06/2023                                                                                                                                        | m²  | 340,81   | 87,98       | 30,87              | 73,75    | 104,62   | 10.520,80 | 25.134,74 | 35.655,54         | 1,68 %        |
| 12      |               |            | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>89.733,07</b>  | <b>4,22 %</b> |
| 12.1    |               |            | <b>PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>68.869,38</b>  | <b>3,24 %</b> |
| 12.1.1  | 88485         | SINAPE     | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF: 04/2023                                                                                                                                                                | m²  | 2.078,46 | 5,36        | 2,73               | 3,64     | 6,37     | 5.674,20  | 7.565,59  | 13.239,79         | 0,62 %        |
| 12.1.2  | 88495         | SINAPE     | PRIMEIRO COATIMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023                                                                                                                                        | m²  | 1.351,77 | 15,11       | 10,15              | 7,81     | 17,96    | 13.720,47 | 10.557,31 | 24.277,78         | 1,14 %        |
| 12.1.3  | 108641        | SINAPE     | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023                                                                                                                                                    | m²  | 1.351,77 | 11,23       | 6,72               | 6,63     | 9,03     | 9.083,89  | 8.962,23  | 18.046,12         | 0,85 %        |
| 12.1.4  | 95305         | SINAPE     | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF: 04/2023                                                                                                                                                                      | m²  | 726,69   | 15,40       | 6,35               | 11,96    | 18,31    | 4.614,48  | 8.691,21  | 13.305,69         | 0,63 %        |
| 12.2    |               |            | <b>TETO</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>16.989,37</b>  | <b>0,79 %</b> |
| 12.2.1  | 88494         | SINAPE     | TETO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, LIMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023                                                                                                                                             | m²  | 340,81   | 27,82       | 20,87              | 11,97    | 32,84    | 7.112,70  | 4.079,50  | 11.192,20         | 0,53 %        |
| 12.2.2  | 104639        | SINAPE     | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023                                                                                                                                                       | m²  | 340,81   | 14,31       | 9,37               | 7,64     | 17,01    | 3.193,39  | 2.603,78  | 5.797,17          | 0,27 %        |
| 12.3    |               |            | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>3.174,32</b>   | <b>0,15 %</b> |
| 12.3.1  | 102197        | SINAPE     | PINTURA FUNDI NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF: 01/2021                                                                                                                                                                           | m²  | 59,06    | 33,48       | 9,27               | 30,52    | 39,79    | 547,49    | 1.802,50  | 2.349,99          | 0,11 %        |
| 12.3.2  | 102219        | SINAPE     | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021                                                                                                                                      | m²  | 59,06    | 21,71       | 12,57              | 13,24    | 25,81    | 782,38    | 781,95    | 1.524,33          | 0,07 %        |
| 13      |               |            | <b>MARMORARIA</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>10.595,35</b>  | <b>0,50 %</b> |
| 13.1    | 12492         | ORSE       | Tampo bancada em granito branco siena, e=2cm                                                                                                                                                                                               | m²  | 13,42    | 663,91      | 33,26              | 756,26   | 789,52   | 446,35    | 10.149,00 | 10.595,35         | 0,50 %        |
| 14      |               |            | <b>LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                          |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>89.494,33</b>  | <b>2,80 %</b> |
| 14.1    |               |            | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>256,42</b>     | <b>0,01 %</b> |
| 14.1.1  | 100860        | SINAPE     | CHUVEIRO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020                                                                                                                                                  | UN  | 2,00     | 112,02      | 18,43              | 114,78   | 133,21   | 36,86     | 229,58    | 266,42            | 0,01 %        |
| 14.2    |               |            | <b>LOUÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |          |             |                    |          |          |           |           | <b>15.999,08</b>  | <b>0,75 %</b> |
| 14.2.1  | 86932         | SINAPE     | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020                                                                     | UN  | 6,00     | 577,67      | 43,23              | 643,73   | 686,96   | 259,38    | 3.862,38  | 4.121,76          | 0,19 %        |
| 14.2.2  | 44.01.040     | CPOSC/CDHU | DECA SIFONADA COM CAVA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA, INFANTIL                                                                                                                                                                              | UN  | 1,00     | 1.040,98    | 86,11              | 1.149,82 | 1.237,93 | 86,11     | 1.149,82  | 1.237,93          | 0,06 %        |
| 14.2.3  | 86936         | SINAPE     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,9 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020                | UN  | 13,00    | 469,24      | 59,23              | 488,79   | 558,02   | 789,99    |           |                   |               |



## PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



|                                                                                                            |                   |                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde<br>Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | BDI Geral:        | Engargo Social Mensalista: | Data:      |
|                                                                                                            | 18,92%            | 71,46%                     | 15/01/2025 |
| Banco:                                                                                                     | BDI Equipamentos: | Engargo Social Horista:    | Revisão:   |
| SINAPI (11/2024) - CPO5/CDHU (11/2025) - SBC (11/2024) - OPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (2025)   | 11,49%            | 115,54%                    | 02         |

| Item    | Código    | Banco     | Descrição                                                                                                                                                                           | Und | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit com BDI |           |           | Total    |           |                  | Peso (%)      |
|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|
|         |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |        |             | M. G.              | MAT       | Total     | M. G.    | MAT       | Total            |               |
| 15.1.22 | 89490     | SINAPI    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                        | UN  | 1,00   | 8,38        | 4,18               | 5,78      | 9,96      | 4,18     | 5,78      | 9,96             | 0,00 %        |
| 15.1.23 | 89489     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                        | UN  | 81,00  | 8,93        | 4,18               | 6,43      | 10,61     | 338,58   | 520,83    | 859,41           | 0,04 %        |
| 15.1.24 | 89384     | SINAPI    | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                      | UN  | 1,00   | 14,89       | 6,00               | 11,70     | 17,70     | 6,00     | 11,70     | 17,70            | 0,00 %        |
| 15.1.25 | 89530     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                        | UN  | 25,00  | 17,13       | 2,79               | 17,58     | 20,37     | 69,75    | 439,50    | 509,25           | 0,02 %        |
| 15.1.26 | 89577     | SINAPI    | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                        | UN  | 1,00   | 38,36       | 5,03               | 40,58     | 45,61     | 5,03     | 40,58     | 45,61            | 0,00 %        |
| 15.1.27 | 89356     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                       | M   | 288,60 | 30,00       | 22,61              | 13,06     | 35,67     | 6.751,35 | 3.899,71  | 10.651,06        | 0,50 %        |
| 15.1.28 | 89357     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                       | M   | 31,40  | 40,16       | 26,95              | 20,80     | 47,75     | 846,23   | 653,12    | 1.499,35         | 0,07 %        |
| 15.1.29 | 89448     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                  | M   | 0,10   | 17,26       | 1,66               | 18,86     | 20,52     | 0,17     | 1,88      | 2,05             | 0,00 %        |
| 15.1.30 | 89889     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                           | UN  | 37,00  | 12,75       | 8,76               | 6,40      | 15,16     | 324,12   | 236,80    | 560,92           | 0,03 %        |
| 15.1.31 | 94890     | SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROFORTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2018                 | UN  | 1,00   | 12,90       | 5,95               | 9,39      | 15,34     | 5,95     | 9,39      | 15,34            | 0,00 %        |
| 15.1.32 | 104008    | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                        | UN  | 2,00   | 36,26       | 15,52              | 27,60     | 43,12     | 31,04    | 55,20     | 86,24            | 0,00 %        |
| 15.1.33 | 89400     | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                             | UN  | 15,00  | 23,86       | 13,20              | 15,17     | 28,37     | 198,00   | 227,55    | 425,55           | 0,02 %        |
| 15.1.34 | 89627     | SINAPI    | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                        | UN  | 1,00   | 22,43       | 7,83               | 18,84     | 26,67     | 7,83     | 18,84     | 26,67            | 0,00 %        |
| 15.1.35 | 89386     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                   | UN  | 8,00   | 18,84       | 8,41               | 13,99     | 22,40     | 67,28    | 111,92    | 179,20           | 0,01 %        |
| 15.1.36 | 90373     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                   | UN  | 49,00  | 15,33       | 7,79               | 10,44     | 18,23     | 381,71   | 511,56    | 893,27           | 0,04 %        |
| 15.1.37 | CP12184   | Proprio   | PRESSURIZADOR DE FIBRA/MPRESS 270 V, MONOFÁSICO 220V                                                                                                                                | UN  | 1,00   | 14.344,05   | 254,42             | 16.803,52 | 17.057,94 | 254,42   | 16.803,52 | 17.057,94        | 0,80 %        |
| 15.1.38 | 48.02.008 | CPO5/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS                                                                                                                        | UN  | 1,00   | 9.801,41    | 139,07             | 11.516,76 | 11.655,83 | 139,07   | 11.516,76 | 11.655,83        | 0,55 %        |
| 15.1.39 | 89415     | SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                          | UN  | 8,00   | 19,11       | 9,64               | 13,08     | 22,72     | 77,12    | 104,64    | 181,76           | 0,01 %        |
| 15.1.40 | 12882     | ORSE      | Pressurizador 18" 12mca/160m/220v                                                                                                                                                   | UN  | 1,00   | 906,34      | 30,83              | 1.046,98  | 1.077,81  | 30,83    | 1.046,98  | 1.077,81         | 0,05 %        |
| 15.1.41 | 48.02.300 | CPO5/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RÁIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS                                    | UN  | 1,00   | 7.290,28    | 100,84             | 8.568,76  | 8.669,60  | 100,84   | 8.568,76  | 8.669,60         | 0,41 %        |
| 16.2    |           |           | <b>SANITÁRIA</b>                                                                                                                                                                    |     |        |             |                    |           |           |          |           | <b>82.360,93</b> | <b>2,46 %</b> |
| 15.1.21 | 89707     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                                      | UN  | 1,00   | 64,57       | 23,73              | 53,05     | 76,78     | 23,73    | 53,05     | 76,78            | 0,00 %        |
| 15.1.22 | 4883      | ORSE      | Caixa de inspeção: 0,60 x 0,60 x 0,60m                                                                                                                                              | un  | 4,00   | 641,99      | 363,94             | 399,51    | 763,45    | 1.455,76 | 1.598,04  | 3.053,80         | 0,14 %        |
| 15.1.23 | 104328    | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                 | UN  | 17,00  | 94,51       | 25,18              | 87,21     | 112,39    | 428,06   | 1.482,57  | 1.910,63         | 0,09 %        |
| 15.1.24 | 89708     | SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                                      | UN  | 1,00   | 137,89      | 28,42              | 135,55    | 163,97    | 28,42    | 135,55    | 163,97           | 0,01 %        |
| 15.1.25 | 89709     | SINAPI    | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                                             | UN  | 3,00   | 28,28       | 9,81               | 23,82     | 33,63     | 29,43    | 71,46     | 100,89           | 0,00 %        |
| 15.1.26 | 86883     | SINAPI    | SAÍDO DO TIPO FLEXÍVEL, EMPVC, 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                                                   | UN  | 29,00  | 17,95       | 3,47               | 17,87     | 21,34     | 100,63   | 518,23    | 618,86           | 0,03 %        |
| 15.1.27 | 89879     | SINAPI    | VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LUBRIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                     | UN  | 30,00  | 13,96       | 5,08               | 11,52     | 16,80     | 152,40   | 346,60    | 499,00           | 0,02 %        |
| 15.1.28 | 104063    | SINAPI    | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL, DE ESGOTO. AF 06/2022                                                                             | UN  | 10,00  | 76,23       | 10,59              | 80,06     | 90,65     | 105,90   | 800,60    | 906,50           | 0,04 %        |
| 15.1.29 | 89811     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022                  | UN  | 8,00   | 49,03       | 12,90              | 45,40     | 58,30     | 103,20   | 363,20    | 466,40           | 0,02 %        |
| 15.1.30 | 89728     | SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022              | UN  | 49,00  | 15,77       | 7,54               | 11,21     | 18,31     | 369,46   | 549,29    | 918,75           | 0,04 %        |
| 15.1.31 | 89726     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                   | UN  | 25,00  | 12,87       | 7,54               | 7,76      | 15,30     | 188,50   | 194,00    | 382,50           | 0,02 %        |
| 15.1.32 | 89732     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                   | UN  | 25,00  | 18,09       | 8,20               | 13,31     | 21,51     | 205,00   | 332,75    | 537,75           | 0,03 %        |
| 15.1.33 | 89739     | SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                   | UN  | 3,00   | 26,89       | 9,81               | 21,92     | 31,73     | 29,43    | 68,55     | 95,19            | 0,00 %        |
| 15.1.34 | 89731     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                   | UN  | 44,00  | 17,31       | 8,20               | 12,38     | 20,58     | 380,80   | 544,72    | 905,52           | 0,04 %        |
| 15.1.35 | 89734     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                   | UN  | 29,00  | 12,62       | 7,54               | 7,46      | 15,00     | 218,66   | 216,34    | 435,00           | 0,02 %        |
| 15.1.36 | 104345    | SINAPI    | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022 | UN  | 11,00  | 47,85       | 13,82              | 43,08     | 56,90     | 152,02   | 473,88    | 625,90           | 0,03 %        |
| 15.1.37 | 89783     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                    | UN  | 6,00   | 18,19       | 10,06              | 11,57     | 21,63     | 60,36    | 69,42     | 129,78           | 0,01 %        |
| 15.1.38 | 104350    | SINAPI    | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022       | UN  | 1,00   | 32,76       | 7,54               | 31,41     | 38,95     | 7,54     | 31,41     | 38,95            | 0,00 %        |
| 15.1.39 | 89795     | SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022               | UN  | 1,00   | 45,58       | 13,10              | 41,10     | 54,20     | 13,10    | 41,10     | 54,20            | 0,00 %        |
| 15.1.40 | 89549     | SINAPI    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO. AF 06/2022                                           | UN  | 1,00   | 20,24       | 3,06               | 21,00     | 24,06     | 3,06     | 21,00     | 24,06            | 0,00 %        |
| 15.1.21 | 48.03.050 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO P88 COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                               | M   | 107,90 | 111,91      | 68,88              | 64,20     | 133,08    | 7.432,15 | 6.927,18  | 14.359,33        | 0,68 %        |
| 15.1.22 | 48.03.038 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO P88 COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                | M   | 40,60  | 53,16       | 37,56              | 25,85     | 63,21     | 1.524,94 | 1.041,38  | 2.566,32         | 0,12 %        |
| 15.1.23 | 48.03.040 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO P88 COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                | M   | 25,60  | 86,52       | 56,34              | 46,54     | 102,88    | 1.442,30 | 1.191,42  | 2.633,72         | 0,12 %        |
| 15.1.24 | 48.01.040 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DN= 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                         | M   | 60,20  | 49,31       | 31,30              | 27,33     | 58,63     | 1.884,26 | 1.645,26  | 3.529,52         | 0,17 %        |
| 15.1.25 | 48.02.010 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BOMBA, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                          | M   | 17,40  | 38,25       | 31,30              | 14,18     | 45,48     | 544,62   | 246,73    | 791,35           | 0,04 %        |
| 15.1.26 | 48.03.080 | CPO5/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                                                                          | M   | 97,30  | 45,01       | 31,30              | 22,22     | 53,52     | 3.045,49 | 2.162,00  | 5.207,49         | 0,25 %        |
| 15.1.27 | 89782     | SINAPI    | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022                           | UN  | 1,00   | 16,08       | 10,06              | 11,44     | 21,50     | 10,06    | 11,44     | 21,50            | 0,00 %        |
| 15.1.28 | 1595      | ORSE      | União para saída de vaso sanitário em pvc, rígido soldável, para esgoto primário, diâto = 100mm                                                                                     | un  | 8,00   | 22,02       | 8,94               | 17,24     | 26,18     | 71,52    | 137,92    | 209,44           | 0,01 %        |
| 15.1.29 | 89373     | SINAPI    | LUAVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                    | UN  | 17,00  | 8,78        | 5,60               | 4,81      | 10,41     | 95,20    | 81,77     | 176,97           | 0,01 %        |
| 15.1.30 | 104014    | SINAPI    | CURVA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                            | UN  | 17,00  | 12,67       | 6,49               | 8,57      | 15,06     | 110,33   | 149,69    | 256,02           | 0,01 %        |
| 15.1.31 | 89384     | SINAPI    | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                      | UN  | 17,00  | 14,89       | 6,00               | 11,70     | 17,70     | 10,00    | 138,90    | 300,90           | 0,01 %        |
| 15.1.32 | 89408     | SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                         | UN  | 34,00  | 10,98       | 8,07               | 4,98      | 13,05     | 274,38   | 169,32    | 443,70           | 0,02 %        |
| 15.1.33 | 89356     | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                       | M   | 102,00 | 30,00       | 22,61              | 13,06     | 35,67     | 2.306,22 | 1.332,12  | 3.638,34         | 0,17 %        |
| 15.1.34 | 89882     | ORSE</    |                                                                                                                                                                                     |     |        |             |                    |           |           |          |           |                  |               |

| PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                               |       |            |                    |        |        |        |           |           |           | NOVO PAC          |  | SAÚDE                      |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|----------------------------|--|------------|--|
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde                                                                               |              |           |                                                                                                                                                               |       |            |                    |        |        |        |           |           |           | BDI Geral:        |  | Engargo Social Mensalista: |  | Data:      |  |
| Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²                                                               |              |           |                                                                                                                                                               |       |            |                    |        |        |        |           |           |           | 18,92%            |  | 71,48%                     |  | 15/01/2025 |  |
| Banco:                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                               |       |            |                    |        |        |        |           |           |           | BDI Equipamentos: |  | Engargo Social Horista:    |  | Revisão:   |  |
| SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - OPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (2028) |              |           |                                                                                                                                                               |       |            |                    |        |        |        |           |           |           | 11,40%            |  | 115,54%                    |  | 00         |  |
| Item                                                                                                                      | Código Banco | Descrição | Und                                                                                                                                                           | Quant | Valor Unit | Valor Unit com BDI |        |        | Total  |           |           | Peso (%)  |                   |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                               |       |            | M. G.              | MAT    | Total  | M. G.  | MAT       | Total     |           |                   |  |                            |  |            |  |
| 16.1.8                                                                                                                    | 063130       | SBC       | CHAMBAADOR CB 3/8"x2 1/2"= PARAFUSO                                                                                                                           | UN    | 22,00      | 10,73              | 8,48   | 4,30   | 12,78  | 186,12    | 94,60     | 280,72    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.9                                                                                                                    | 063111       | SBC       | PARAFUSO LENTILHA 4x213mm COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                 | UN    | 104,00     | 1,51               | 0,68   | 1,11   | 1,79   | 70,72     | 115,44    | 186,16    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.10                                                                                                                   | 075583       | SBC       | SUPORTE PARA FAVACA FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU                                                                                                            | UN    | 22,00      | 5,36               | 1,06   | 5,31   | 6,37   | 23,32     | 116,82    | 140,14    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.11                                                                                                                   | 092690       | SBC       | VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 14"                                                                                                         | M     | 23,00      | 17,13              | 16,22  | 4,15   | 20,37  | 395,84    | 91,30     | 487,14    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.12                                                                                                                   | 919356       | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                | M     | 268,00     | 29,27              | 6,89   | 27,91  | 34,80  | 1.777,62  | 7.200,78  | 8.978,40  | 0,42%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.13                                                                                                                   | 92984        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 | M     | 152,70     | 31,30              | 3,86   | 33,56  | 37,22  | 558,88    | 5.124,01  | 5.683,49  | 0,27%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.14                                                                                                                   | 92986        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 35 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 | M     | 208,40     | 43,09              | 4,20   | 47,04  | 51,24  | 866,88    | 9.709,05  | 10.575,93 | 0,50%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.15                                                                                                                   | 92988        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 50 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 | M     | 10,40      | 62,29              | 5,00   | 69,07  | 74,07  | 52,00     | 718,32    | 770,32    | 0,04%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.16                                                                                                                   | 91931        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                 | M     | 83,80      | 11,78              | 3,07   | 10,91  | 13,98  | 256,65    | 912,07    | 1.168,72  | 0,06%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.17                                                                                                                   | 91924        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                | M     | 1.935,30   | 3,61               | 1,37   | 2,92   | 4,29   | 2.651,36  | 5.651,07  | 8.302,43  | 0,39%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.18                                                                                                                   | 91926        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                | M     | 3.668,80   | 5,15               | 1,73   | 4,39   | 6,12   | 6.329,72  | 16.062,13 | 22.391,85 | 1,05%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.19                                                                                                                   | 91928        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                  | M     | 677,00     | 7,87               | 2,35   | 7,00   | 9,35   | 1.590,95  | 4.739,00  | 6.329,95  | 0,30%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.20                                                                                                                   | 91930        | SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                  | M     | 69,90      | 10,94              | 3,07   | 9,93   | 13,00  | 214,59    | 694,11    | 908,70    | 0,04%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.21                                                                                                                   | 97886        | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALUMENRRIA COM TUBOLOS CERAMICOS MACIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÖES INTERNAS: 0,300,300,3 M. AF 12/2020                | UN    | 2,00       | 197,99             | 123,32 | 112,12 | 235,44 | 246,64    | 224,24    | 470,88    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.22                                                                                                                   | 061481       | SBC       | CAIXA DE PASSAGEM CH DE ACO CTAMPA APROX. 200x200x100 PISO                                                                                                    | UN    | 3,00       | 114,36             | 74,72  | 61,27  | 135,99 | 224,16    | 183,81    | 407,97    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.23                                                                                                                   | 062586       | SBC       | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO CT TAMPA FUJADA 300X300X100                                                                                                          | UN    | 1,00       | 232,47             | 81,18  | 195,27 | 276,45 | 195,27    | 195,27    | 390,74    | 0,11%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.24                                                                                                                   | 919556       | SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÖDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                                  | UN    | 8,00       | 42,91              | 26,90  | 24,12  | 51,02  | 215,20    | 192,96    | 408,16    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.25                                                                                                                   | 91961        | SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÖDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                                 | UN    | 1,00       | 68,71              | 42,33  | 39,37  | 81,70  | 42,33     | 39,37     | 81,70     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.26                                                                                                                   | 91957        | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÖDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÖDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023               | UN    | 2,00       | 60,88              | 37,13  | 35,26  | 72,39  | 74,26     | 70,52     | 144,78    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.27                                                                                                                   | 91953        | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÖDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                                   | UN    | 23,00      | 35,14              | 21,76  | 20,02  | 41,78  | 500,48    | 460,46    | 960,94    | 0,05%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.28                                                                                                                   | 092028       | SBC       | PLACA COM UM FUR0 IMPERA BRANCO RHEL PI SADA CABO DE SOM                                                                                                      | UN    | 28,00      | 13,84              | 10,69  | 5,76   | 16,45  | 277,94    | 149,76    | 427,70    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.29                                                                                                                   | 062002       | SBC       | PLACA CEGA SEM FUR0                                                                                                                                           | UN    | 18,00      | 6,39               | 2,58   | 5,01   | 7,59   | 46,44     | 90,18     | 136,62    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.30                                                                                                                   | 062586       | SBC       | PLACA (ESPALHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PNL PLUS                                                                                                               | UN    | 212,00     | 8,90               | 2,58   | 8,00   | 10,58  | 546,96    | 1.698,00  | 2.244,96  | 0,11%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.31                                                                                                                   | 91996        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÖDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                              | UN    | 34,00      | 41,86              | 26,90  | 22,87  | 49,77  | 914,60    | 777,58    | 1.692,18  | 0,08%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.32                                                                                                                   | 92029        | SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÖDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                            | UN    | 1,00       | 54,79              | 34,60  | 30,55  | 65,15  | 34,60     | 30,55     | 65,15     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.33                                                                                                                   | 92022        | SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÖDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                             | UN    | 10,00      | 46,96              | 29,40  | 26,44  | 55,84  | 260,00    | 244,00    | 504,00    | 0,03%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.34                                                                                                                   | 92002        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÖDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                               | UN    | 72,00      | 53,74              | 34,60  | 29,30  | 63,90  | 2.491,20  | 2.109,60  | 4.600,80  | 0,22%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.35                                                                                                                   | 92003        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÖDULOS), 2P+1 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                               | UN    | 22,00      | 57,78              | 34,60  | 34,11  | 68,71  | 761,20    | 750,42    | 1.511,62  | 0,07%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.36                                                                                                                   | 92010        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MÖDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                               | UN    | 2,00       | 78,42              | 49,98  | 43,27  | 93,25  | 99,96     | 86,54     | 186,50    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.37                                                                                                                   | 91994        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÖDULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                                | UN    | 85,00      | 28,99              | 19,17  | 15,30  | 34,47  | 1.629,45  | 1.300,50  | 2.929,95  | 0,14%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.38                                                                                                                   | 91995        | SINAPI    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÖDULO), 2P+1 170 V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                                               | UN    | 11,00      | 31,01              | 19,17  | 17,70  | 36,87  | 210,87    | 194,70    | 405,57    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.39                                                                                                                   | 452          | ORSE      | Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                                           | un    | 2,00       | 105,04             | 38,95  | 85,96  | 124,91 | 77,90     | 17,92     | 249,82    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.40                                                                                                                   | 064035       | SBC       | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK                                                                                                                     | UN    | 2,00       | 208,82             | 43,27  | 205,05 | 249,31 | 86,54     | 410,10    | 496,64    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.41                                                                                                                   | 93653        | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                 | UN    | 1,00       | 10,61              | 2,10   | 10,51  | 12,61  | 2,10      | 10,51     | 12,61     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.42                                                                                                                   | 93654        | SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                 | UN    | 37,00      | 11,46              | 2,86   | 10,76  | 13,62  | 105,82    | 398,12    | 503,94    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.43                                                                                                                   | 93661        | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                   | UN    | 5,00       | 49,68              | 5,75   | 53,32  | 59,07  | 26,75     | 266,60    | 295,35    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.44                                                                                                                   | 93662        | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                   | UN    | 32,00      | 52,86              | 8,00   | 54,86  | 62,86  | 295,00    | 1.755,52  | 2.011,52  | 0,09%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.45                                                                                                                   | 93663        | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                   | UN    | 2,00       | 58,80              | 11,02  | 65,88  | 67,54  | 224,16    | 113,04    | 135,08    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.46                                                                                                                   | 93665        | SINAPI    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020                                                                   | UN    | 2,00       | 62,49              | 16,35  | 57,96  | 74,31  | 32,70     | 115,92    | 148,62    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.47                                                                                                                   | 10237        | ORSE      | Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA                                                             | UN    | 2,00       | 101,41             | 23,35  | 77,94  | 120,59 | 46,44     | 90,18     | 241,18    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.48                                                                                                                   | 454          | ORSE      | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                                         | UN    | 2,00       | 274,68             | 77,92  | 248,72 | 326,64 | 77,92     | 248,72    | 575,36    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.49                                                                                                                   | 064563       | SBC       | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V 0 127V, 20 KA, TRIFASICO                                                                                                   | UN    | 14,00      | 319,26             | 27,05  | 352,61 | 379,66 | 378,70    | 4.936,54  | 5.315,24  | 0,25%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.50                                                                                                                   | 37,24,042    | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTIBILIDADE kVt= 4 kV, UN ATÉ 240V/15kV, IMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/500V - CLASSE 1                   | UN    | 4,00       | 645,23             | 39,38  | 727,92 | 767,30 | 157,20    | 2.911,68  | 3.068,90  | 0,14%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.51                                                                                                                   | 064819       | SBC       | DISPOSITIVO DR RESIDUAL DR ALTA TENSÖE, TETRAP, 100A                                                                                                          | UN    | 1,00       | 423,84             | 27,05  | 476,98 | 504,03 | 27,05     | 476,98    | 504,03    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.52                                                                                                                   | 13149        | ORSE      | Dispositivo DR tripolar 100 A, 1po AC, 30mA                                                                                                                   | UN    | 2,00       | 297,85             | 23,35  | 300,85 | 354,20 | 46,00     | 661,70    | 708,40    | 0,03%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.53                                                                                                                   | 063812       | SBC       | SADA HORIZONTAL PARA ELTROCALHA 1 1/4"                                                                                                                        | UN    | 3,00       | 12,94              | 8,16   | 7,22   | 15,38  | 24,48     | 21,66     | 46,14     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.54                                                                                                                   | 063032       | SBC       | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELTROCALHA 100x50mm                                                                                                               | UN    | 1,00       | 49,81              | 28,12  | 31,11  | 59,23  | 28,12     | 31,11     | 59,23     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.55                                                                                                                   | 060107       | SBC       | ELTROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA                                                                                                       | M     | 29,40      | 48,91              | 27,05  | 31,11  | 68,16  | 795,27    | 914,63    | 1.709,90  | 0,08%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.56                                                                                                                   | 8695         | ORSE      | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletroduto em parede (ref. mopa ou similar)                                                                      | UN    | 22,00      | 14,31              | 7,77   | 16,04  | 17,01  | 170,94    | 284,28    | 374,22    | 0,02%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.57                                                                                                                   | 9524         | ORSE      | Tala plana perfurada 50mm para eletroduto metálica (ref. mopa ou similar) - Rev 01                                                                            | un    | 26,00      | 5,02               | 3,88   | 2,08   | 5,96   | 100,88    | 54,08     | 154,96    | 0,01%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.58                                                                                                                   | 025562       | SBC       | TERMINAL PARA ELTROCALHA 100x50mm                                                                                                                             | UN    | 1,00       | 21,21              | 20,12  | 5,10   | 25,22  | 20,12     | 5,10      | 25,22     | 0,00%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.59                                                                                                                   | 91937        | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023             | M     | 113,60     | 26,09              | 14,65  | 19,94  | 34,59  | 1.664,24  | 2.265,18  | 3.929,42  | 0,18%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.60                                                                                                                   | 91935        | SINAPI    | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023           | M     | 1.098,00   | 24,07              | 13,80  | 14,82  | 28,62  | 15.174,48 | 16.296,07 | 31.470,55 | 1,48%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.61                                                                                                                   | 93008        | SINAPI    | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021               | M     | 42,90      | 20,21              | 6,77   | 17,26  | 24,03  | 290,43    | 740,45    | 1.030,88  | 0,05%             |  |                            |  |            |  |
| 16.1.62                                                                                                                   | 91985        | SINAPI    | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023                      | M     | 133,20     | 21,65              | 9,79   | 15,95  | 25,74  | 1.304,03  | 2.124,53  | 3.4       |                   |  |                            |  |            |  |

| <div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO FEDERAL</div></div><div><div></div><div>UNIAO E RECONSTRUCAO</div></div></div><div>PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO</div><div><div>NOVO PAC</div><div>Saúde</div></div></div></div> |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde<br>Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | BDI Geral:<br>18,92%        |          | Encargo Social Mensalista:<br>71,46% |                                      | Data:<br>15/01/2025 |          |          |
| Bancos:<br>SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IPRES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SENFRA (028)                                                                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | BDI Equipamentos:<br>11,40% |          | Encargo Social Horista:<br>115,54%   |                                      | Revisão:<br>00      |          |          |
| Item                                                                                                                                                                                                                           | Código  | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Und | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit com BDI          |          |                                      | Total                                |                     |          | Peso (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | M. O.                       | MAT      | Total                                | M. O.                                | MAT                 | Total    |          |
| 19.4                                                                                                                                                                                                                           | 103847  | SINAPI  | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2022                                                                                                                  | UN  | 10,00  | 14,03       | 9,06                        | 7,62     | 16,68                                | 90,60                                | 76,20               | 166,80   | 0,01 %   |
| 19.5                                                                                                                                                                                                                           | CPUG424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU NZO                                                                                                                                                                                                             | UN  | 8,00   | 189,04      | 8,47                        | 216,33   | 224,80                               | 67,76                                | 1.730,64            | 1.798,40 | 0,08 %   |
| 19.6                                                                                                                                                                                                                           | 8733    | ORSE    | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão                                                                                                                       | un  | 1,00   | 1.309,51    | 15,57                       | 1.443,22 | 1.458,79                             | 15,57                                | 1.443,22            | 1.458,79 | 0,07 %   |
| 19.7                                                                                                                                                                                                                           | 8732    | ORSE    | Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão                                                                                                                       | un  | 1,00   | 867,01      | 11,67                       | 954,17   | 965,84                               | 11,67                                | 954,17              | 965,84   | 0,05 %   |
| 19.8                                                                                                                                                                                                                           | 97330   | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015                                                                            | M   | 6,00   | 69,77       | 3,80                        | 79,17    | 82,97                                | 22,80                                | 475,02              | 497,82   | 0,02 %   |
| 19.9                                                                                                                                                                                                                           | 12313   | ORSE    | Corrente galvanizada                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 4,00   | 24,65       | 6,81                        | 22,50    | 29,31                                | 27,24                                | 90,00               | 117,24   | 0,01 %   |
| 19.10                                                                                                                                                                                                                          | 100862  | SINAPI  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                              | UN  | 8,00   | 46,67       | 19,58                       | 35,91    | 55,49                                | 156,64                               | 267,28              | 443,92   | 0,02 %   |
| 19.11                                                                                                                                                                                                                          | 91179   | SINAPI  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPRC/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4" - FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_ 09/2023 | M   | 40,00  | 22,04       | 10,94                       | 15,26    | 26,20                                | 437,80                               | 610,40              | 1.048,00 | 0,05 %   |
| 20                                                                                                                                                                                                                             |         |         | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     | 6.186,06 | 0,29 %   |
| 20.1                                                                                                                                                                                                                           |         |         | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                         |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     | 2.924,85 | 0,14 %   |
| 20.1.1                                                                                                                                                                                                                         | 104658  | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                                                            | m²  | 14,59  | 168,58      | 54,14                       | 146,33   | 200,47                               | 789,90                               | 2.134,95            | 2.924,85 | 0,14 %   |
| 20.2                                                                                                                                                                                                                           |         |         | PAISAGISMO                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     | 1.983,61 | 0,09 %   |
| 20.2.1                                                                                                                                                                                                                         | 103946  | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022                                                                                                                                                                        | m²  | 72,66  | 22,96       | 4,14                        | 23,16    | 27,30                                | 300,81                               | 1.682,80            | 1.983,61 | 0,09 %   |
| 20.3                                                                                                                                                                                                                           |         |         | SINALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     | 1.277,60 | 0,06 %   |
| 20.3.1                                                                                                                                                                                                                         | 12043   | ORSE    | Letra em aço inox esquadrobolado 20 x 20cm - Instalado                                                                                                                                                                                                | un  | 10,00  | 107,44      | 5,68                        | 122,08   | 127,76                               | 56,80                                | 1.220,80            | 1.277,60 | 0,06 %   |
| 21                                                                                                                                                                                                                             |         |         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                               |     |        |             |                             |          |                                      |                                      |                     | 5.378,96 | 0,25 %   |
| 21.1                                                                                                                                                                                                                           | 2451    | ORSE    | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos                                                                                                                                                                                                    | m²  | 389,78 | 11,61       | 6,48                        | 7,32     | 13,80                                | 2.525,77                             | 2.853,19            | 5.378,96 | 0,25 %   |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | Totais =>                   |          |                                      | 616.464,67 1.906.725,24 2.124.189,91 |                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | Total sem BDI               |          |                                      | 1.788.110,88                         |                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | Total do BDI                |          |                                      | 336.079,33                           |                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |             | Total Geral                 |          |                                      | 2.124.189,91                         |                     |          |          |