



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIACU

ESTADO DE SÃO PAULO

REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL							
BASE: SINAPI 08/2026 - SÃO PAULO - SEM DESONERAÇÃO E CDHU 202 04/09/26*							
código	item	Descrição	Unid.	Quant.	Unit.	c/ BDI	Total
							Total com BDI
	1.0	PISO FRONTAL/ACESSIBILIDADE					R\$ 11.003,03
104789	1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,21	R\$ 295,06	R\$ 357,76	R\$ 790,65
93382	1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,21	R\$ 36,75	R\$ 44,56	R\$ 98,48
94990	1.3	COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,55	R\$ 831,44	R\$ 1.008,12	R\$ 1.562,59
24.08.020*	1.4	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	m	9,20	R\$ 766,59	R\$ 929,49	R\$ 8.551,31
	2.0	SANITÁRIO PNE					R\$ 1.692,72
100866	2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Un	2,00	R\$ 338,34	R\$ 410,24	R\$ 820,47
30.06.061*	2.2	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	cj	1,00	R\$ 268,52	R\$ 325,58	R\$ 325,58
86.904	2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Un	1,00	R\$ 171,68	R\$ 208,16	R\$ 208,16
106779	2.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Un	1,00	R\$ 148,75	R\$ 180,36	R\$ 180,36
6149	2.5	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	Un	1,00	R\$ 14,03	R\$ 17,01	R\$ 17,01
86877	2.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Un	1,00	R\$ 64,47	R\$ 78,17	R\$ 78,17
86887	2.7	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Un	1,00	R\$ 51,93	R\$ 62,97	R\$ 62,97
	3.0	REFORÇO EM PAREDE/PINTURA					R\$ 39.089,10
97631	3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00	R\$ 16,74	R\$ 20,30	R\$ 20,30
87893	3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1,00	R\$ 9,52	R\$ 11,54	R\$ 11,54
87794	3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	1,00	R\$ 54,68	R\$ 66,30	R\$ 66,30
34548	3.4	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	m	5,00	R\$ 5,27	R\$ 6,39	R\$ 31,95
102489	3.5	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 EXTERNA	m²	345,19	R\$ 32,46	R\$ 39,36	R\$ 13.585,90
88489	3.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	765,40	R\$ 15,43	R\$ 18,71	R\$ 14.319,77
88484	3.7	FUNDO SELADOR EM PAREDES	m²	765,40	R\$ 5,17	R\$ 6,27	R\$ 4.798,01
100758	3.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	71,16	R\$ 64,41	R\$ 78,10	R\$ 5.557,39
102213	3.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	22,68	R\$ 25,38	R\$ 30,77	R\$ 697,94
	4.0	PISCINA					R\$ 14.154,21
98562	4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	34,59	R\$ 60,77	R\$ 73,68	R\$ 2.548,72
98555	4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	34,59	R\$ 38,07	R\$ 46,16	R\$ 1.596,67
87267	4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	20,28	R\$ 69,54	R\$ 84,32	R\$ 1.709,95
101731	4.4	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	m²	14,31	R\$ 397,49	R\$ 481,96	R\$ 6.896,80
97633	4.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO/PEDRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	34,59	R\$ 33,43	R\$ 40,53	R\$ 1.402,07
						TOTAL	R\$ 65.939,06

Taiaçu, 30 de setembro de 2.026

Marcelo Fonseca Leite
Engº Civil - CREA 060.181.770-4