MUNICÍPIO DE TAIAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E ADEQUAÇÃO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE

BASE: PLANILHA SINAPI 08/2026 e CDHU 202 04/09/2026

código	item		Unid.	Quant.	Unit.	c/ BDI	Total	Total com BDI
	1	**Rampas de acessibilidade**						**R$ 84.983,97**
104789	1.1	demolição manual concreto simples	m³	1,49	R$ 295,06	R$ 357,76	R$ 439,64	R$ 533,06
97624	1.2	demolição de alvenaria	m³	0,09	R$ 157,63	R$ 191,13	R$ 14,19	R$ 17,20
93358	1.3	escavação manual em solo	m³	21,08	R$ 127,29	R$ 154,34	R$ 2.683,27	R$ 3.253,47
101173	1.4	broca diâmetro 20 cm, armada	m	39,00	R$ 70,00	R$ 84,88	R$ 2.730,00	R$ 3.310,13
93382	1.5	reaterro manual compactado	m³	3,47	R$ 36,75	R$ 44,56	R$ 127,52	R$ 154,62
104111	1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	20,93	R$ 23,21	R$ 28,14	R$ 485,79	R$ 589,01
104109	1.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 5/16	kg	14,22	R$ 16,18	R$ 19,62	R$ 230,08	R$ 278,97
104108	1.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - 3/8	kg	59,23	R$ 12,50	R$ 15,16	R$ 740,38	R$ 897,70
102475	1.9	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m³	1,19	R$ 616,56	R$ 747,58	R$ 733,71	R$ 889,62
103670	1.10	lançamento de concreto	m³	1,19	R$ 421,17	R$ 510,67	R$ 501,19	R$ 607,70
101159	1.11	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	24,91	R$ 164,55	R$ 199,52	R$ 4.098,94	R$ 4.969,97
94990	1.12	piso com requadro em concreto	m³	2,60	R$ 831,44	R$ 1.008,12	R$ 2.161,74	R$ 2.621,11
87894	1.13	chapisco	m²	24,91	R$ 8,71	R$ 10,56	R$ 216,97	R$ 263,07
87794	1.14	reboco	m²	24,91	R$ 54,68	R$ 66,30	R$ 1.362,08	R$ 1.651,52
98555	1.15	impermeabilização com argamassa polimérica	m²	24,91	R$ 38,07	R$ 46,16	R$ 948,32	R$ 1.149,84
95626	1.16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,91	R$ 19,25	R$ 23,34	R$ 479,52	R$ 581,41
102491	1.17	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	43,33	R$ 25,55	R$ 30,98	R$ 1.107,08	R$ 1.342,34
24.02.040	1.18	Portão de correr tipo gradil sob medida	m²	2,40	R$ 962,91	R$ 1.167,53	R$ 2.310,98	R$ 2.802,07
24.02.040	1.19	portão de abrir tipo gradil sob medida	m²	2,00	R$ 962,91	R$ 1.167,53	R$ 1.925,82	R$ 2.335,06
24.08.020	1.20	corrimão duplo com montante vertical em aço inox	m	61,04	R$ 766,59	R$ 929,49	R$ 46.792,65	R$ 56.736,09
	2	**Pintura**				R$ 0,00		**R$ 107.031,73**
100741	2.1	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	322,40	R$ 31,26	R$ 37,90	R$ 10.078,22	R$ 12.219,85
102215	2.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	m²	67,36	R$ 23,91	R$ 28,99	R$ 1.610,58	R$ 1.952,83
88485	2.3	fundo selador em paredes INT + EXT	m²	2.475,80	R$ 5,17	R$ 6,27	R$ 12.799,89	R$ 15.519,86
88484	2.4	fundo selador em teto	m²	335,26	R$ 6,46	R$ 7,83	R$ 2.165,78	R$ 2.626,01
88488	2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	335,26	R$ 18,59	R$ 22,54	R$ 6.232,48	R$ 7.556,89
88489	2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.482,20	R$ 15,43	R$ 18,71	R$ 22.870,35	R$ 27.730,29
95626	2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	993,60	R$ 19,25	R$ 23,34	R$ 19.126,80	R$ 23.191,25
102491	2.8	Pintura acrílica em piso cimentado	m²	435,96	R$ 25,55	R$ 30,98	R$ 11.138,78	R$ 13.505,77
100741	2.9	Pintura em estrutura metálica (esmalte alquídico), incl prep	m²	72,00	R$ 31,26	R$ 37,90	R$ 2.250,72	R$ 2.729,00
	3	**SANITÁRIOS**						**R$ 10.892,05**
97633	3.1	remoção de revestimento cer. Em parede	m²	29,10	R$ 33,43	R$ 40,53	R$ 972,81	R$ 1.179,54
97633	3.2	remoção de revestimento em piso	m²	5,88	R$ 33,43	40,533875	196,57	R$ 238,34
97663	3.3	remoção de louças sanitárias	pç	2,00	R$ 19,10	23,15875	38,2	R$ 46,32
97644	3.4	remoção de porta de madeira	m²	1,68	R$ 13,94	16,90225	23,42	R$ 28,40
97645	3.5	remoção de vitrô	m²	0,60	R$ 35,98	R$ 43,63	R$ 21,59	R$ 26,18
103328	3.6	alvenaria de fechamento em blocos cerâmicos 9x19x19cm	m²	2,49	R$ 120,27	R$ 145,83	R$ 299,47	R$ 363,11
89714	3.7	tubo PVC esgoto, 100 mm, inclusive conexões	m	2,00	R$ 54,29	R$ 65,83	R$ 108,58	R$ 131,65
89712	3.8	tubo PVC esgoto, 50 mm, inclusive conexões	m	3,00	R$ 38,99	R$ 47,28	R$ 116,97	R$ 141,83
103979	3.9	tubo PVC agua fria, 50 mm (1 1/2")	m	3,00	R$ 41,57	R$ 50,40	R$ 124,71	R$ 151,21
89356	3.10	tubo PVC agua fria, 25 mm (3/4")	m	10,00	R$ 34,54	R$ 41,88	R$ 345,40	R$ 418,80
89709	3.11	ralo sifonado 100x100x50 c/ grelha	pç	1,00	R$ 27,39	R$ 33,21	R$ 27,39	R$ 33,21
100848	3.12	bacia sifonada de louça infantil	pç	1,00	R$ 687,39	R$ 833,46	R$ 687,39	R$ 833,46
100851	3.13	assento plástico infantil	pç	1,00	R$ 97,45	R$ 118,16	R$ 97,45	R$ 118,16
86904	3.14	lavatório de louça com coluna suspensa	pç	1,00	R$ 171,68	R$ 208,16	R$ 171,68	R$ 208,16
106779	3.15	torneira de mesa com fechamento automático	pç	1,00	R$ 148,75	R$ 180,36	R$ 148,75	R$ 180,36
99635	3.16	válvula de descarga 1 1/2"	pç	1,00	R$ 449,74	R$ 545,31	R$ 449,74	R$ 545,31
100860	3.17	chuveiro	pç	1,00	R$ 172,48	R$ 209,13	R$ 172,48	R$ 209,13
89985	3.18	registro pressão com canopla	pç	1,00	R$ 79,98	R$ 96,98	R$ 79,98	R$ 96,98
91854	3.19	conduíte 3/4"	m	6,00	R$ 13,06	R$ 15,84	R$ 78,36	R$ 95,01
91928	3.20	cabo de cobre flexível 4,0 mm²	m	12,00	R$ 8,79	R$ 10,66	R$ 105,48	R$ 127,89
91939	3.21	caixa 4x2	pç	1,00	R$ 46,98	R$ 56,96	R$ 46,98	R$ 56,96
87265	3.22	revestimento cerâmico em paredes 20x20	m²	29,10	R$ 62,67	R$ 75,99	R$ 1.823,70	R$ 2.211,23
87247	3.23	piso cerâmico esamaltado 35x35 cm	m²	5,88	R$ 61,57	R$ 74,65	R$ 362,03	R$ 438,96
106145	3.24	porta de aluminio para vidro 87x2,10 c/ guarnição	pç	1,00	R$ 925,82	R$ 1.122,56	R$ 925,82	R$ 1.122,56
102180	3.25	vidro temperado 8 mm com perfis para vitrô	m²	0,60	R$ 480,68	R$ 582,82	R$ 288,41	R$ 349,69
104639	3.26	latéx acrílico em teto, aplicação manual, 2 demãos	m²	5,88	R$ 14,83	R$ 17,98	R$ 87,20	R$ 105,73
103782	3.27	luminária tipo plafon circular, led 12/13w de sobrepor	pç	1,00	R$ 36,21	R$ 43,90	R$ 36,21	R$ 43,90
91953	3.28	interruptor simples 1 tecla, incluso suporte e placa	pç	1,00	R$ 40,13	R$ 48,66	R$ 40,13	R$ 48,66
100868	3.29	Barra reta em aço inox, 80 cm	Unid.	2,00	R$ 373,42	R$ 452,77	R$ 746,84	R$ 905,54
100867	3.30	Barra reta em aço inox, 70 cm	Unid.	1,00	R$ 359,40	R$ 435,77	R$ 359,40	R$ 435,77

TOTAL	**R$**	**202.907,75**

Taiaçu, 26 de outubro de 2.026

Marcelo Fonseca Leite
Engº Civil - CREA 060.181.770-4