






CAIXA DE PASSAGEM - DETALHE GENÉRICO



FERRAGEM (P.V. x1)				
N	Ø	Q.	COMPRIMENTOS UNIT.	TOTAL
1	8	24	4.50	108.00
2	8	30	5.50	165.00
3	8	3	VAR.	3.45
4	8	3	VAR.	3.45
5	8	7	1.95	13.65
6	8	10	2.55	25.50
7	8	7	1.95	13.65
8	8	6	2.55	25.50
9	8	5	VAR.	3.45
10	8	8	VAR.	3.45
11	10	2	VAR.	5.20
12	10	2	VAR.	6.90
13	5	19	0.25	4.75
14	5	24	0.25	6.00
15	6.3	2	1.85	3.70
16	6.3	2	2.45	4.90

RESUMO PARA O CONSUMO DE MATERIAIS (POÇOS DE VISITA / BOCAS DE LOBO SIMPLES E DUPLA)									
DISCRIMINAÇÃO	UNID.	B.L.S.	B.L.D.	P.V. (1.40/2.00)	P.V. (1.40/2.00)	P.V. (1.40/2.00)	P.V. (1.40/2.00)	P.V. (1.40/2.00)	P.V. (1.40/2.00)
TAMPA DE FERRO FUNDIDO	m2	---	---	01	01	01	01	01	01
GUIA CHAVEI	UN	01	02	---	---	---	---	---	---
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	m3	.075	.15	.30	.30	.30	.45	.45	.45
AÇO CA-50 E CA-60	kg	21	40	68	68	68	107	107	107
LASTRO DE BRITA 2	m3	.075	.15	.30	.30	.30	.45	.45	.45
CONCRETO 20MPa (SARJETAS)	m3	.10	.17	---	---	---	---	---	---
CONCRETO 15MPa (LAJE / CINTA / VIGA)	m3	.38	.65	1.45	1.45	1.45	2.35	2.35	2.35
REVESTIMENTO INTERNO	m2	3.70	6	10	16	21	14	22	30
CHAPISCO EXTERNO	m2	6	8	14	22	29	17	28	38
CHAPISCO INTERNO	m2	3.70	6	10	16	21	14	22	30
ALVENARIA (TUOLO TIPO PÓ DE MIÇO) - 1x	m2	4.60	7	12	19	25	16	25	34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÁU/SP	
Assunto:	PLANO DIRETOR DE CONTROLE DA EROSIÃO URBANA - TAIÁU
Data:	FEVEREIRO/2023
Escala:	INDICADAS
Título:	DETALHES CONSTRUTIVOS
nº do desenho:	01 - 02
Administração:	MAURICIO LOFRANO GERALDO Prefeita Municipal
Responsável Técnico:	MARCELO FONSECA LEITE Eng. Civil - CREA-SP 0601817704 ART: 2802723021563294